

Spezial-Kalkulation [Hohlrahmen.mkv]												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Hohlrahmenbau/Aussen											
2	Standardausführung							Lohnsatz		45,00	0,75	
3	Material nach Abmessungen und zugehöriger Lohn		Menge	ME	Breite	Höhe	EK	Aufschlag	Verschnitt	Minuten	€/Min	G-Preis
6	Konstruktionsvollholz		3,6	lfdm	0,16	0,06	225,00	1,15	1,05	8	0,75	9,40 Lohn: 21,60
8	Material nach Volumen (Höhe/m²) und zugehöriger Lohn				Preis €/m²	Höhe	EK	Aufschlag	Verschnitt	Minuten	€/Min	G-Preis
11	Klemmfilz 035 200 mm				32,50	0,16	5,20	1,12			0,75	5,82
12	Lohn									7	0,75	Lohn: 5,25
14	Material nach Fläche (1 m²) und zugehöriger Lohn		Menge	ME			EK	Aufschlag	Verschnitt	Minuten	€/Min	G-Preis
17	OSB-Platte 15 mm		1	m²			3,80	1,15	1,09	8	0,75	4,76 Lohn: 6,00
18	Kronoply 15mm ...		1	m²			5,60	1,15	1,09	8	0,75	7,02 Lohn: 6,00
20	weiteres Material, Kleinteile, pauschale Leistungen		Preis									G-Preis
22	Klebeband		1,50									1,50
23	Kleineisen		1,75									1,75
24	Verladen und Montage		9,00									9,00
26											Einzelpreis	78,10